
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw
ADRES INWESTYCJI : 43-200 Pszczyna, ul. Hetmańska
INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ADRES INWESTORA : 43-200 Pszczyna, ul. Basztowa 4

DATA OPRACOWANIA : 19.04.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
37535200-9 Wypożyczenie placów zabaw

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.04.2014

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------------------|------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| Budowa placu zabaw | | | | | |
| 1 | kalk. własna | Usunięcie stalowych słupów do siatkówki | szt | | |
| | | 2.000 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 2 | kalk. własna | Dostawa i montaż wielofunkcyjnego zestawu zabawowego z dwiema zjeżdżalniami, wykonanego z aluminium, np. REGINA LM 100 ALU lub równoważnego | szt | | |
| | | 1.000 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | kalk. własna | Dostawa i montaż piramidy linowej o wysokości 3,00 m i średnicy podstawy 4,50 m | szt | | |
| | | 1.000 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | kalk. własna | Dostawa i montaż huśtawki podwójnej wykonanej z aluminium, z dwoma siedziskami, siedzisko płaskie + koszyk, np. BELL - FLOWER K002 ALU lub równoważnej | szt | | |
| | | 1.000 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 | kalk. własna | Dostawa i montaż bujaka czteroosobowego HDPE na sprężynie, np. FLOWER CLOVER lub równoważnego | szt | | |
| | | 1.000 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 6 | kalk. własna | Dostawa i montaż drewnianej piaskownicy 2,00 x 2,00 m, ze stoliczkami do babek piaskowych, np. LK 20 lub równoważnej | szt | | |
| | | 1.000 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 7 | kalk. własna | Dostawa i montaż podwójnego stolika do gry w szachy i chińczyka | szt | | |
| | | 1.000 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 | kalk. własna | Dostawa i montaż regulaminu placu zabaw | szt | | |
| | | 1.000 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 9 | kalk. własna | Dostawa ziemi urodzajnej do niwelacji terenu | m ³ | | |
| | | 12.250 | m ³ | 12.250 | |
| | | | | RAZEM | 12.250 |
| 10 | KNR 2-21 0218-02 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim | m ³ | | |
| | | 12.250 | m ³ | 12.250 | |
| | | | | RAZEM | 12.250 |
| 11 | KNR 2-21 0401-01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia | m ² | | |
| | | 122.500 | m ² | 122.500 | |
| | | | | RAZEM | 122.500 |
| 12 | kalk. własna | Dostawa i montaż mat gumowych, np. Poly-EASI lub równoważnych, HIC=1,7 m | m ² | | |
| | | 122.500 | m ² | 122.500 | |
| | | | | RAZEM | 122.500 |