


# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Sekcije mapy: 6.123.27.20.4.1



# PLAC ZABAW

skala 1:500

STUDZIONKA, ul. Jedności 7

działka nr 2085/112 i 2086/112

LEGENDA:

- 1 URZĄDZENIA ZABAWOWE (patrz rys. PLANSZA WYMIAROWA)  
urządzenie zabawowe



NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE POD URZĄDZENIAMI, DOBRANE STOSOWNIE DO WYSOKOŚCI UPADKOWYCH URZĄDZEN  
 AZUROWE GUMOWE MATY NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ  
 NA POZIOMIOMYMI I STNIĘCIAMI PODŁOŻU TRAWIASTYM  
 pow. całkowita 84,0 m2

- 2 powierzchnia 26,25 m<sup>2</sup> - dla wysokości upadkowej = 1.7m

3 powierzchnia 57,75 m<sup>2</sup> - dla wysokości upadkowej = 2.0m

- |   |  |
|---|--|
| 4 | PROJEKTOWANATABLICA INFORMACYJNA - REGULAMIN PLACU ZABAW SZT.1 |
| 5 | PROJEKTOWANE OGRODZENIE PLACU ZABAW wys. = 1.0m, dług. = 38,0m |
| 6 | PROJEKTOWANE ŁAWKI SZT. 2                                      |
| 7 | PROJEKTOWANY KOSZ NA ŚMIECI SZT.1                              |

**WEJŚCIE NA PLAC ZABAW  
FURTKA SZEROKOŚĆ MIN. 1,0 m**

# ISTNIEJĄCE OGRODZENIE Z ŻYWOPŁOTU


# GRANICE OPRAWOWANIA GEODEZYJNEGO

**± 262,3 = POZIOM GÓRY NAWIEZCHNI PLACU ZABAW**  
(tj. AZUROWEJ MATY GUMOWEJ) DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO  
POZIOMU CHODNIKA BETONOWEGO

FUNDAMENTY URZĄDZEŃ WYKONAĆ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PRODUCENTA URZĄDZEŃ.  
SPODY FUNDAMENTÓW WYKONAĆ MIN. 60cm PONIŻEJ POZIOMU TERENU.

## WYMIARY POTWIERDZIĆ NA NA BUDOWIE

OŚWIADCZAM, ŻE NINIEJSZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZOSTAŁ SPORZĄDZONY NA KOPII MAPY DO CEŁOW PROJEKTOWYCH

 <p><b>"KONSTRUKCJE" - BIURO INŻYNIERSKIE</b>          32-083 Zaboków ul.Dr. Feliksa Gościńskiego 8          kom. 502 249 036 e-mail: andrzajbula@zc.pl</p>	
<p>Nazwa projektu:</p> <p><b>PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW</b></p>	
<p>Adres obiektu:</p> <p>ul. jednoliska  <b>STUDZIŃSKA</b></p>	
<p>Inwestor:</p> <p><b>MORIS W.P.SZCZYŃCIE</b>          43-200 PSZCZYŃCA ul. Borszowa 4</p>	
<p>Projektant:</p> <p><b>mgr inż. Andrzej Bułak</b>          UAN-Upr. 85/86          mgr inż. arch. Tomasz Moskalewicz          32/04/STOKA/II</p>	
<p>Tytuł rysunku:</p> <p><b>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU</b></p>	
<p>Skala:</p> <p><b>1:500</b></p>	
<p>Nr rysunku:</p> <p><b>01</b></p>	